СТРОЙАУДИТ.AI

# Пример отчёта: по тарифу — Экспресс-аудит

Экспресс-аудит · Бесплатно

**Файлы проекта, проверенные в этом примере (PDF открываются на сайте):**

- project-example-AR.pdf — архитектура (АР)

Ниже — реальный результат проверки проекта частного дома, загруженного в СтройАудит.ai (строительные нормы Республики Беларусь). Персональные данные из документации удалены; текст приведён с минимальной правкой оформления.

## 📄 1. Краткое резюме проекта

**Файл:** Project example-AR.pdf

**Нормативная база:** аудит проведен по строительным нормам Республики Беларусь (СН и СП РБ)

**Площадка:** Минская область, Смолевичский район

Проведен детальный аудит представленных материалов, выводы сформированы строго на основе анализа загруженной документации. Основная проблема заключается в недостаточном уровне детализации для полного инженерного аудита и проверке всех соответствий нормам.

---

## 🔴 2. Критически важное (Нарушения норм и жесткие риски)

Критических нарушений, которые могут привести к аварии или отказу в согласовании, не выявлено.

---

## 🟡 3. Спорные решения (Требуют обоснования)

3.1. Размещение миникотельной. Согласно плану 1-го этажа (лист 5, 8), миникотельная расположена в жилом доме. Необходимо убедиться, что она соответствует требованиям СН 4.03.01-2019 «Газораспределение и газопотребление» (если используется газовое оборудование) или СН 4.02.01-2019 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (для других видов топлива), включая требования к объему помещения, наличию естественной вентиляции, оконного проема и легкосбрасываемых конструкций.

---

## 🔵 4. Нужно уточнить (Недостающие данные в проекте)

4.1. Отсутствие данных по фундаменту. В представленной документации отсутствует информация о типе, глубине заложения и конструктивных решениях фундамента. Это не позволяет оценить соответствие фундамента геологическим условиям участка (по данным изысканий) и нормам СН 5.05.01-2021 «Основания и фундаменты зданий и сооружений».

4.2. Отсутствие данных по тепловой защите ограждающих конструкций. В общих указаниях (лист 2) не указаны коэффициенты теплопроводности и толщины утеплителя для наружных стен и кровли. Это не позволяет оценить соответствие требованиям СН 2.02.01-2019 «Тепловая защита зданий».

4.3. Отсутствие данных по инженерно-геологическим изысканиям. В представленной документации отсутствуют данные инженерно-геологических изысканий, что не позволяет проверить соответствие проектных решений по основаниям и фундаментам (которые также отсутствуют) фактическим условиям грунтов и глубины промерзания для Смолевичского района.

4.4. Отсутствие снеговых и ветровых нагрузок. В документации не указаны конкретные значения снеговых и ветровых нагрузок для Смолевичского района. Это не позволяет проверить расчеты конструкций кровли и стен на соответствие СН 2.01.01-2019 «Воздействия на здания и сооружения» и СН 2.01.06-2019 «Нагрузки и воздействия».

4.5. Отсутствие раздела ОВиК, ВК, ЭОМ. В комплекте документации отсутствуют разделы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), водоснабжения и канализации (ВК), электрооборудования и электроосвещения (ЭОМ). Это не позволяет провести полный аудит по соответствующим инженерным системам. Рекомендуется выполнить полный аудит с добавлением файлов по смежным разделам (Генеральный план, ОВиК, ВК, ЭОМ) при их наличии.

---

## 🏠 Оценка планировки, комфорта и эргономики

На основании планов 1-го и мансардного этажей (лист 5, 8) можно отметить следующее:

Планировка первого этажа предусматривает тамбур, холл, санузел, спальню для гостей, гостиную, кухню-столовую, миникотельную и гараж. Функциональное зонирование помещений выглядит логичным. Кухня-столовая и гостиная имеют достаточно большие площади (10,3 м$^2$ и 24,3 м$^2$ соответственно), что обеспечивает комфортное пребывание.

На мансардном этаже расположены холл, туалет, три спальни-гардеробные и ванная комната. Наличие трех спален-гардеробных позволяет эффективно использовать пространство для хранения.

Присутствие второго света в мансардном этаже (лист 5, 8) является хорошим решением для обеспечения дополнительного естественного освещения и визуального расширения пространства.

Размещение миникотельной в доме (лист 5, 8) требует дополнительного контроля по соблюдению норм безопасности и достаточной вентиляции.

---

## 📖 Опечатки и устаревшие нормы

В общих указаниях (пункт 2, лист 2) содержатся ссылки на отмененные СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные работы" и СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Взамен этих документов действуют соответствующие СН и СП Республики Беларусь, например, СН 1.03.01-2019 "Порядок организации и проведения строительно-монтажных работ".

В общих указаниях (пункт 2, лист 2) содержатся ссылки на ТКП 45-5.09-33-2006 (02250) "Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений. Правила устройства" и ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) "Безопасность труда в строительстве. Общие требования". Вместо них действуют актуальные СН и СП, например, СН 1.03.01-2019 "Порядок организации и проведения строительно-монтажных работ".

В общих указаниях (пункт 4, лист 2) содержится ссылка на ТКП 45-2.02-142-2011 для определения степени огнестойкости здания и класса функциональной пожарной опасности. Взамен этого документа действует СН 2.02.01-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

В общих указаниях (пункт 4, лист 2) содержится ссылка на СТБ 2331-2014 для определения класса сложности здания. Актуальный документ - СТБ 2331-2019 "Здания и сооружения. Классификация. Основные положения".

В общих указаниях (пункт 8, лист 2) указаны ГОСТ 6465-76 и ГОСТ 25129-82 для окраски стальных элементов. Эти стандарты являются устаревшими; необходимо использовать актуальные СТБ и ГОСТ РБ на лакокрасочные материалы.

---

## 📊 5. Инженерно-техническая таблица рисков

| Параметр / Узел | Обнаруженная ошибка или риск | Действующий норматив | Рекомендация по исправлению |
|---|---|---|---|
| **Миникотельная** | Не предоставлены данные по типу оборудования, что не позволяет проверить соответствие помещения требованиям к установке газового или твердотопливного оборудования (объем, вентиляция, оконные проемы, легкосбрасываемые конструкции). | СН 4.03.01-2019 "Газораспределение и газопотребление", СН 4.02.01-2019 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". | Указать тип отопительного оборудования и выполнить расчеты, подтверждающие соответствие помещения котельной требованиям норм. |
| **Высота помещений мансарды** | В некоторых зонах мансардного этажа (по разрезам и планам) высота потолка может быть меньше минимально допустимой для жилых и вспомогательных помещений, что может снизить комфортность и создать проблемы при эксплуатации. | СН 3.02.01-202X "Жилые здания", СН 2.02.01-2020 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". | Привести подтверждение соответствия минимальной высоты помещений нормам, либо обосновать отступления, если они не влияют на безопасность и комфорт. |
| **Фундамент** | Отсутствие информации о типе, глубине заложения, материалах и конструктивных решениях фундамента. Невозможно оценить правильность выбора фундамента без данных о геологических условиях. | СН 5.05.01-2021 "Основания и фундаменты зданий и сооружений". | Разработать раздел конструктивных решений с полным описанием фундамента, включая данные инженерно-геологических изысканий. |
| **Тепловая защита** | Отсутствуют данные по тепловой защите ограждающих конструкций (наружные стены, кровля), что не позволяет проверить соответствие требованиям по энергоэффективности. | СН 2.02.01-2019 "Тепловая защита зданий". | Предоставить информацию о материалах и толщинах утеплителя, а также расчеты сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Нагрузки** | Отсутствуют заявленные снеговые и ветровые нагрузки для Смолевичского района. | СН 2.01.01-2019 "Воздействия на здания и сооружения", СН 2.01.06-2019 "Нагрузки и воздействия". | Указать снеговые и ветровые нагрузки в соответствии с нормативным районированием для Смолевичского района. |
| **Комплектность проекта** | Отсутствуют разделы ОВиК, ВК, ЭОМ, что делает невозможным комплексный инженерный аудит проекта. | СН 1.02.01-2019 "Порядок разработки проектной документации" (состав разделов). | Дополнить проект разделами инженерных сетей для полноценного аудита и реализации. |

---

## 💡 6. Выводы аудита

Архитектурный раздел проекта жилого дома в целом представлен достаточно наглядно для понимания объемно-планировочных решений.

Проект частично готов к реализации: возможны разбивочные работы и возведение коробки здания, но для полноценного строительства и обеспечения безопасности требуется доработка конструктивного раздела и детальная разработка инженерных разделов (ОВиК, ВК, ЭОМ). Региональные особенности (глубина промерзания, грунты, климатические нагрузки) требуют проверки после уточнения данных изысканий.

Предлагается обсудить детали аудита, передать недостающие листы и задать вопросы в чате по проекту.

---

*Заключение носит рекомендательный характер и не заменяет государственную или негосударственную экспертизу.*

---